



# CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

UFFICIO TECNICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211329 – 0175.211355 | Fax: 0175.211371

email: [tecnico@comune.saluzzo.cn.it](mailto:tecnico@comune.saluzzo.cn.it) | P.E.C.: [protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it](mailto:protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it)



## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. TALLONE Flavio



## PROGETTISTI

Geom. ODERDA Joram



Via Macallè N° 9 - 12037 SALUZZO (CN)

tel: 0175 211318

email: [protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it](mailto:protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it)



SCUOLA MEDIA PLESSO SCOLASTICO "EX EINAUDI"

ED ANNESSA PALESTRA

RISTRUTTURAZIONE, ADERGUAMENTO IMPIANTISTICO

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PROGETTO ESECUTIVO **TEC**

ELAB.

**5**

## OGGETTO:

Computo metrico estimativo

Codice CUP : D11E15000030006

DATA: maggio 2019

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
	<b>OPERE INTERNE (SpCat 1) AULA INFORMATICA P2 (Cat 1)</b>							
1 / 6 01.A02.C00. 005 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTI</b> armadio a muro* porta ingresso*	3,00	0,90 0,90	2,100 2,100		5,67 1,89		
	SOMMANO m²					7,56	12,07	91,25
2 / 7 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> pareti	1,50	32,00			48,00		
	SOMMANO m²					48,00	4,22	202,56
3 / 8 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	32,00	3,10			99,20 62,00		
	SOMMANO m²					161,20	2,50	403,00
4 / 10 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  fascia con resina	32,00	-1,10			161,20 -35,20		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					161,20 -35,20		
	SOMMANO m²					126,00	5,80	730,80
5 / 11 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b> 2 armadio a muro armadio a muro2	2,00 3,40 3,40	1,50 3,20 2,50	2,000 2,000 2,000		6,00 21,76 17,00		
	SOMMANO m2					44,76	16,00	716,16
6 / 12 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b> armadio muro* accesso*					3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					4,00	486,00	1'944,00
7 / 1 NP_A_002 04/05/2019	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>					48,00		
	SOMMANO m²					48,00	48,84	2'344,32
8 / 2 NP_A_001 04/05/2019	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b> (par.ug.=62+67)	129,00				129,00		
	SOMMANO m²					129,00	3,56	459,24
9 / 3 02.P65.P54.0 10 04/05/2019	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					129,00		
	SOMMANO m²					129,00	12,37	1'595,73
	<b>A RIPORTARE</b>							8'487,06



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							12'379,64
	<b>SCALA INTERNA (Cat 2)</b>							
13 / 14 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b>  SOMMANO m²	4,00	25,00	1,500		150,00 150,00	4,22	633,00
14 / 21 D RR BB 060 05/02/2015	<b>DEMOLIZIONE TRAMEZZO 13</b> ultimo piano  SOMMANO m²		2,00	3,500		7,00 7,00	20,63	144,41
15 / 22 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b> porte in ferro sgabuzzini p2 sgabuzzini p-1  SOMMANO m²	4,00	1,20 0,70 0,70	2,100 3,000 1,500		10,08 2,10 1,05 13,23	33,86	447,97
16 / 19 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b> soffitto soffitto scale  SOMMANO m²	4,00	25,00 25,00 25,00	14,500		362,50 25,00 100,00 487,50	2,50	1'218,75
17 / 20 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  resina su pareti  Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					487,50 -150,00 487,50 -150,00 337,50	5,80	1'957,50
18 / 23 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b> ringhiera servoscala *(lung.=5*0,4)  SOMMANO m2	2,00 2,00 2,00	4,00 32,00 2,00	2,000 1,100 8,000		16,00 70,40 32,00 118,40	16,00	1'894,40
19 / 25 D RR DD 060 05/02/2015	<b>RICOSTRUZIONE SPALLETTE PORTE REI</b> (lung.=2+2+1,20)  SOMMANO m²	4,00	5,20	0,200		4,16 4,16	115,35	479,86
20 / 24 01.A17.B70. 005 05/02/2015	<b>POSA PORTE INTERNE</b> spostamento i.e. e termosifoni  SOMMANO m²					6,00 6,00	41,26	247,56
21 / 26 01.P13.N50. 065 05/02/2015	<b>PORTE REI 120 cm 120x200</b>  SOMMANO cad					4,00 4,00	645,54	2'582,16
22 / 27 D AM EE 170 a	<b>POSA PORTE REI</b>					4,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					4,00		21'985,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					4,00		21'985,25
05/02/2015	SOMMANO m²					4,00	61,97	247,88
23 / 28 D ED LL 230 h	<b>MANIGLIONE ANTIPANICO</b>					4,00		
05/02/2015	SOMMANO cad.					4,00	179,20	716,80
24 / 29 D ED LL 030 a	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b> porta ripostiglio p -1		0,80	1,500		1,20		
05/02/2015	SOMMANO m²					1,20	103,58	124,30
25 / 13 NP_A_002 04/05/2019	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>					225,00		
	SOMMANO m²					225,00	48,84	10'989,00
26 / 15 NP_A_001 04/05/2019	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	3,56	213,60
27 / 16 02.P65.P54.0 10 04/05/2019	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	12,37	742,20
28 / 17 01.P11.E72.0 05* 04/05/2019	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	1,72	103,20
29 / 18 01.P11.E10.0 25 04/05/2019	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	26,70	1'602,00
	<b>A RIPORTARE</b>							36'724,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							36'724,23
	<b>ATRIO P1 (Cat 3)</b>							
30 / 280 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> pareti	1,50	99,00			148,50		
	SOMMANO m²					148,50	4,22	626,67
31 / 281 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	99,00			160,00 306,90		
	SOMMANO m²					466,90	2,50	1'167,25
32 / 282 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,50	-99,00			466,90 -148,50		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					466,90 -148,50		
	SOMMANO m²					318,40	5,80	1'846,72
33 / 294 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	8,00 2,00	2,00 4,00	2,000 1,500		32,00 12,00		
	SOMMANO m2					44,00	16,00	704,00
34 / 276 NP_A_001 04/05/2019	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					160,00		
	SOMMANO m²					160,00	3,56	569,60
35 / 277 01.P11.E10.0 25 04/05/2019	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					160,00		
	SOMMANO m²					160,00	26,70	4'272,00
36 / 278 01.P11.E72.0 05* 04/05/2019	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					160,00		
	SOMMANO m²					160,00	1,72	275,20
37 / 279 02.P65.P54.0 10 04/05/2019	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					160,00		
	SOMMANO m²					160,00	12,37	1'979,20
38 / 283 NP_A_002 04/05/2019	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>					148,50		
	SOMMANO m²					148,50	48,84	7'252,74
39 / 293 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					8,00		
	SOMMANO h					8,00	28,30	226,40
	<b>A RIPORTARE</b>							55'644,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							55'644,01
	<b>AULA 7 P1 (Cat 4)</b>							
40 / 43 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
41 / 44 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
42 / 53 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
43 / 45 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
44 / 46 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
45 / 54 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
46 / 52 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
47 / 47 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
48 / 48 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
49 / 49 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							59'937,06





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							61'457,05
	<b>AULA8 P1 (Cat 5)</b>							
53 / 56 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
54 / 57 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
55 / 66 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
56 / 58 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
57 / 59 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
58 / 67 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
59 / 65 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
60 / 60 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
61 / 61 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
62 / 62 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							65'750,10



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							67'270,09
	<b>AULA9 P1 (Cat 6)</b>							
66 / 69 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
67 / 70 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
68 / 79 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
69 / 71 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
70 / 72 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
71 / 80 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
72 / 78 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
73 / 73 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
74 / 74 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
75 / 75 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							71'563,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'563,14
76 / 76 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
05/02/2015								
77 / 77 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
05/02/2015								
78 / 81 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
05/02/2015								
	A R I P O R T A R E							73'083,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							73'083,13
	<b>AULA10 P1 (Cat 7)</b>							
79 / 30 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
80 / 31 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
81 / 40 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
82 / 592 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	38,00	1,00			16,50 38,00		
	SOMMANO m²					54,50	2,50	136,25
83 / 32 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
84 / 33 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
85 / 41 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
86 / 235 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
87 / 39 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
88 / 34 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
	<b>A RIPORTARE</b>							76'979,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'979,89
89 / 35 NP_A_001 05/02/2015	PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
90 / 36 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	POSA PAVIMENTO LINOLEUM					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
91 / 37 01.P11.E72.0 05* 05/02/2015	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
92 / 38 01.P11.E10.0 25 05/02/2015	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
93 / 586 D ED DD 020 a 04/05/2019	POSA RIVESTIMENTO *					87,40		
	SOMMANO m²					87,40	25,75	2'250,55
94 / 587 B ED JJ 015 04/05/2019	PIASTRELLE RIVESTIMENTO *					87,40		
	SOMMANO m²					87,40	18,95	1'656,23
95 / 588 D ED DD 020 b 09/02/2015	SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE					87,40		
	SOMMANO m²					87,40	6,20	541,88
96 / 42 01.P01.A20. 005 05/02/2015	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
97 / 236 01.P01.A20. 005 05/02/2015	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A RIPORTARE							83'850,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							83'850,28
	<b>AULA11 P1 (Cat 8)</b>							
98 / 82 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
99 / 83 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
100 / 92 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
101 / 84 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
102 / 85 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
103 / 93 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
104 / 91 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
105 / 86 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
106 / 87 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
107 / 88 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							88'143,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							88'143,33
108 / 89 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
109 / 90 01.P11.E10.0 25	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
110 / 94 01.P01.A20. 005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	<b>A RIPORTARE</b>							89'663,32



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							89'663,32
	<b>AULA 12 P1 (Cat 9)</b>							
111 / 95 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
112 / 96 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
113 / 105 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
114 / 97 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
115 / 98 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
116 / 106 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
117 / 104 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
118 / 99 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
119 / 100 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
120 / 101 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							93'956,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							93'956,37
121 / 102 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
122 / 103 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
123 / 107 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A RIPORTARE							95'476,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							95'476,36
	<b>WC FEMMINE P1 (Cat 10)</b>							
124 / 578 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	35,00	577,50
125 / 579 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	38,000		76,00 76,00	12,84	975,84
126 / 580 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	5,00		0,800	2,100	8,40 8,40	33,86	284,42
127 / 581 01.A19.H50. 005 04/05/2019	<b>WC DISABILE</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	5'538,15	5'538,15
128 / 582 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²	38,00	2,00			76,00 76,00	21,85	1'660,60
129 / 583 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	20,75	342,38
130 / 593 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	2,50	136,25
131 / 595 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	5,80	316,10
132 / 603 01.A19.H50. 005 10/02/2015	<b>WC DISABILE</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	5'538,15	5'538,15
133 / 601 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
134 / 602 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	4,00	0,80	2,100		6,72 6,72	103,58	696,06
	<b>A RIPORTARE</b>							112'027,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							112'027,81
135 / 584 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>		2,30	25,000		57,50		
	SOMMANO m²					57,50	18,95	1'089,63
136 / 585 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>	25,00	2,30			57,50		
	SOMMANO m²					57,50	25,75	1'480,63
137 / 589 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	18,95	312,68
138 / 590 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	37,60	620,40
139 / 591 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	1,55	25,58
140 / 594 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	325,00	650,00
141 / 596 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	186,26	186,26
142 / 597 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,79	135,79
143 / 598 01.A19.H50. 005 21/03/2019	<b>WC DISABILE</b>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'538,15	5'538,15
144 / 599 B IT QQ D 010 a 09/02/2015	<b>TURCA</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	166,11	166,11
145 / 600 B IT QQ G 000 b 09/02/2015	<b>VASCHETTA WC</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	87,01	87,01
	<b>A R I P O R T A R E</b>							122'320,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							122'320,05
	<b>WC MASCHI P1 (Cat 11)</b>							
146 / 554 D RR BB 120 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>  SOMMANO cad.					5,00 5,00	51,50	257,50
147 / 555 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	35,00	577,50
148 / 556 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	38,000		76,00 76,00	12,84	975,84
149 / 557 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	5,00		0,800	2,100	8,40 8,40	33,86	284,42
150 / 566 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	38,00	1,00			16,50 38,00 54,50	2,50	136,25
151 / 558 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²	38,00	2,00			76,00 76,00	21,85	1'660,60
152 / 559 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	20,75	342,38
153 / 567 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	2,50	136,25
154 / 569 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	5,80	316,10
155 / 575 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
156 / 576 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	5,00	0,80	2,100		8,40 8,40	103,58	870,07
	<b>A RIPORTARE</b>							128'362,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							128'362,96
157 / 560 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>		2,30	38,000		87,40		
	SOMMANO m²					87,40	18,95	1'656,23
158 / 561 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>	38,00	2,30			87,40		
	SOMMANO m²					87,40	25,75	2'250,55
159 / 562 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>					87,40		
	SOMMANO m²					87,40	6,20	541,88
160 / 563 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	18,95	312,68
161 / 564 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	37,60	620,40
162 / 565 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	1,55	25,58
163 / 577 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni					5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	28,30	198,10
164 / 604 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni					5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	28,30	198,10
165 / 628 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni					5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	28,30	198,10
166 / 568 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b>					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	325,00	2'275,00
167 / 570 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	186,26	372,52
	<b>A RIPORTARE</b>							137'012,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							137'012,10
168 / 571 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	RUBINETTO  SOMMANO cad					2,00 2,00	135,79	271,58
169 / 572 B IT QQ D 010 a 09/02/2015	TURCA  SOMMANO cad.					3,00 3,00	166,11	498,33
170 / 573 B IT QQ G 000 b 09/02/2015	VASCHETTA WC  SOMMANO cad.					3,00 3,00	87,01	261,03
171 / 574 B IT QQ D 015 a 10/02/2015	ORINATOIO  SOMMANO cad.					2,00 2,00	106,21	212,42
	A RIPORTARE							138'255,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							138'255,46
	<b>WC INSEGNANTI P1 (Cat 12)</b>							
172 / 485 D RR BB 120 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	51,50	103,00
173 / 486 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					4,50 4,50	35,00	157,50
174 / 487 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	13,000		26,00 26,00	12,84	333,84
175 / 488 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	2,00		0,900	2,100	3,78 3,78	33,86	127,99
176 / 497 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	13,00	1,00			4,50 13,00 17,50	2,50	43,75
177 / 489 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²					26,00 26,00	21,85	568,10
178 / 490 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					4,50 4,50	20,75	93,38
179 / 498 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²					17,50 17,50	2,50	43,75
180 / 500 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					17,50 17,50	5,80	101,50
181 / 505 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
182 / 506 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	2,00	0,90	2,100		3,78 3,78	103,58	391,53
	<b>A RIPORTARE</b>							140'705,80



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							140'705,80
183 / 491 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>		2,30	13,000		29,90		
	SOMMANO m²					29,90	18,95	566,61
184 / 492 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>					29,90		
	SOMMANO m²					29,90	25,75	769,93
185 / 493 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>					29,90		
	SOMMANO m²					29,90	6,20	185,38
186 / 494 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>					29,90		
	SOMMANO m2					29,90	18,95	566,61
187 / 495 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>					4,50		
	SOMMANO m2					4,50	37,60	169,20
188 / 496 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>					4,50		
	SOMMANO m2					4,50	1,55	6,98
189 / 507 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni					5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	28,30	198,10
190 / 499 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b> attacco boyler					2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	325,00	975,00
191 / 501 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	186,26	186,26
192 / 502 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,79	135,79
193 / 503 B IT QQ D 000 a 09/02/2015	<b>WATER</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	343,28	343,28
	<b>A RIPORTARE</b>							144'808,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							144'808,94
194 / 504 B IT QQ G 000 b 09/02/2015	VASCHETTA WC  SOMMANO cad.					1,00	87,01	87,01
						1,00		
	A R I P O R T A R E							144'895,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							144'895,95
	<b>AULA TECNICA P1 (Cat 13)</b>							
195 / 223 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	36,00			36,00		
	SOMMANO m²					36,00	4,22	151,92
196 / 224 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					56,50		
	SOMMANO m²					56,50	4,22	238,43
197 / 233 D RR BB 146 20/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO m²					6,00	12,84	77,04
198 / 234 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90 0,70	3,10 3,10			2,79 2,17		
	SOMMANO m²					4,96	33,86	167,95
199 / 225 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	36,00			56,50 111,60		
	SOMMANO m²					168,10	2,50	420,25
200 / 226 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-36,00			168,10 -39,60		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					168,10 -39,60		
	SOMMANO m²					128,50	5,80	745,30
201 / 232 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	486,00	972,00
202 / 227 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	36,00			39,60		
	SOMMANO m²					39,60	48,84	1'934,06
203 / 228 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					56,50		
	SOMMANO m²					56,50	3,56	201,14
204 / 229 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					56,50		
	SOMMANO m²					56,50	12,37	698,91
	<b>A RIPORTARE</b>							150'502,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							150'502,95
205 / 230 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					56,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					56,50	1,72	97,18
206 / 231 01.P11.E10.0 25	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					56,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					56,50	26,70	1'508,55
207 / 237 D ED DD 020 a	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>					9,00		
06/02/2015	SOMMANO m²					9,00	25,75	231,75
208 / 238 D ED DD 020 b	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>					9,00		
06/02/2015	SOMMANO m²					9,00	6,20	55,80
209 / 239 B ED JJ 015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>		4,50	2,000		9,00		
06/02/2015	SOMMANO m²					9,00	18,95	170,55
210 / 240 D IT QQ L 000 f	<b>ATTACCO IDRICO LAVANDINI LABORATORI</b>					1,00		
06/02/2015	SOMMANO cad.					1,00	259,69	259,69
211 / 241 B IT QQ C 000 b	<b>LAVABO 70x55</b>					1,00		
06/02/2015	SOMMANO cad.					1,00	236,31	236,31
212 / 242 01.P22.C61.0 05	<b>RUBINETTO</b>					0,00		
06/02/2015	SOMMANO cad					0,00	135,79	0,00
	<b>A RIPORTARE</b>							153'062,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							153'062,78
	<b>AULA ARTE E RIP P1 (Cat 14)</b>							
213 / 243 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento rivestimento	1,00 1,00	38,00 3,00			38,00 3,00		
	SOMMANO m²					41,00	4,22	173,02
214 / 244 D RR BB 146 20/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²	3,00	2,00			6,00 6,00	12,84	77,04
215 / 245 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>  SOMMANO m²					78,00 78,00	4,22	329,16
216 / 254 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	0,90 0,70	3,10 3,10			2,79 2,17 4,96	33,86	167,95
217 / 246 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	3,10	41,00			78,00 127,10 205,10	2,50	512,75
218 / 247 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	1,10	-41,00			205,10 -45,10 205,10 -45,10 160,00	5,80	928,00
219 / 255 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>  SOMMANO m2	2,00 2,00	4,00 4,00	1,500 1,500		12,00 12,00 24,00	16,00	384,00
220 / 253 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	486,00	972,00
221 / 248 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>  SOMMANO m²	1,10	41,00			45,10 45,10	48,84	2'202,68
222 / 249 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					78,00 78,00	3,56	277,68
	<b>A RIPORTARE</b>							159'087,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							159'087,06
223 / 250 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					78,00 78,00	12,37	964,86
224 / 251 01.P11.E72.0 05* 05/02/2015	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					78,00 78,00	1,72	134,16
225 / 252 01.P11.E10.0 25 05/02/2015	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>  SOMMANO m²					78,00 78,00	26,70	2'082,60
226 / 257 D ED DD 020 b 06/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>  SOMMANO m²					6,00 6,00	6,20	37,20
227 / 258 D ED DD 020 a 06/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		3,00	2,000		6,00 6,00	25,75	154,50
228 / 259 B ED JJ 015 06/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		3,00	2,000		6,00 6,00	18,95	113,70
229 / 256 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni  SOMMANO h					4,00 4,00	28,30	113,20
230 / 260 D IT QQ L 000 f 06/02/2015	<b>ATTACCO IDRICO LAVANDINI LABORATORI</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	259,69	259,69
231 / 261 B IT QQ C 000 b 06/02/2015	<b>LAVABO 70x55</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	236,31	236,31
232 / 262 01.P22.C61.0 05 06/02/2015	<b>RUBINETTO</b>  SOMMANO cad					0,00	135,79	0,00
	<b>A RIPORTARE</b>							163'183,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							163'183,28
	<b>AULA SCIENZE CHIMICA P1 (Cat 15)</b>							
233 / 263 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento rivestimento	1,00	33,00			33,00		
	SOMMANO m²					33,00	4,22	139,26
234 / 264 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					71,00		
	SOMMANO m²					71,00	4,22	299,62
235 / 273 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
236 / 265 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	33,00			71,00 102,30		
	SOMMANO m²					173,30	2,50	433,25
237 / 266 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>					173,00 -36,30		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²	1,10	-33,00			173,00 -36,30		
	SOMMANO m²					136,70	5,80	792,86
238 / 274 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 4,00	1,500 1,500		12,00 12,00		
	SOMMANO m2					24,00	16,00	384,00
239 / 272 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	486,00	972,00
240 / 267 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	33,00			36,30		
	SOMMANO m²					36,30	48,84	1'772,89
241 / 268 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					71,00		
	SOMMANO m²					71,00	3,56	252,76
242 / 269 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					71,00		
	SOMMANO m²					71,00	12,37	878,27
	<b>A RIPORTARE</b>							169'202,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							169'202,66
243 / 270 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					71,00		
05/02/2015	SOMMANO m²					71,00	1,72	122,12
244 / 271 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					71,00		
05/02/2015	SOMMANO m²					71,00	26,70	1'895,70
245 / 275 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A R I P O R T A R E							171'333,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							171'333,68
	<b>AILA 1 PT (Cat 16)</b>							
246 / 108 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
247 / 109 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
248 / 118 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
249 / 110 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
250 / 111 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
251 / 119 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
252 / 117 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
253 / 112 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
254 / 113 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
255 / 114 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							175'626,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							175'626,73
256 / 115 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
257 / 116 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
258 / 120 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A RIPORTARE							177'146,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							177'146,72
	<b>AULA 2 PT (Cat 17)</b>							
259 / 121 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
260 / 122 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
261 / 131 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
262 / 123 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
263 / 124 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
264 / 132 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
265 / 130 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
266 / 125 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
267 / 126 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
268 / 127 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							181'439,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							181'439,77
269 / 128 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
270 / 129 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
271 / 133 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A RIPORTARE							182'959,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							182'959,76
	<b>AULA 3 PT (Cat 18)</b>							
272 / 134 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
273 / 135 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
274 / 144 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
275 / 136 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
276 / 137 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
277 / 145 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
278 / 143 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
279 / 138 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
280 / 139 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
281 / 140 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							187'252,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							187'252,81
282 / 141 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
283 / 142 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
284 / 146 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A RIPORTARE							188'772,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							188'772,80
	<b>AULA 4 PT (Cat 19)</b>							
285 / 147 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
286 / 148 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
287 / 157 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
288 / 149 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
289 / 150 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
290 / 158 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
291 / 156 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
292 / 151 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
293 / 152 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
294 / 153 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							193'065,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							193'065,85
295 / 154 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
296 / 155 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
297 / 159 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A RIPORTARE							194'585,84



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							194'585,84
	<b>AULA 5 PT (Cat 20)</b>							
298 / 160 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
299 / 161 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
300 / 170 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
301 / 162 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
302 / 163 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
303 / 171 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
304 / 169 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
305 / 164 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
306 / 165 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
307 / 166 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							198'878,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198'878,89
308 / 167 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
309 / 168 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
310 / 172 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A R I P O R T A R E							200'398,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							200'398,88
	<b>AULA 6 PT (Cat 21)</b>							
311 / 173 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
312 / 174 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
313 / 183 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
314 / 175 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
315 / 176 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
316 / 184 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
317 / 182 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
318 / 177 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
319 / 178 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
320 / 179 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							204'691,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							204'691,93
321 / 180 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
322 / 181 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
323 / 185 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A RIPORTARE							206'211,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							206'211,92
	<b>ATRIO PT (Cat 22)</b>							
324 / 288 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> pareti	1,50	103,00			154,50		
	SOMMANO m²					154,50	4,22	651,99
325 / 289 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	103,00			217,00 319,30		
	SOMMANO m²					536,30	2,50	1'340,75
326 / 290 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,50	-103,00			536,30 -154,50		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					536,30 -154,50		
	SOMMANO m²					381,80	5,80	2'214,44
327 / 295 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	8,00 2,00	2,00 4,00	2,000 1,500		32,00 12,00		
	SOMMANO m2					44,00	16,00	704,00
328 / 284 NP_A_001 04/05/2019	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					217,00		
	SOMMANO m²					217,00	3,56	772,52
329 / 285 02.P65.P54.0 10 04/05/2019	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					217,00		
	SOMMANO m²					217,00	12,37	2'684,29
330 / 286 01.P11.E10.0 25 04/05/2019	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					217,00		
	SOMMANO m²					217,00	26,70	5'793,90
331 / 287 01.P11.E72.0 05* 04/05/2019	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					217,00		
	SOMMANO m²					217,00	1,72	373,24
332 / 291 NP_A_002 04/05/2019	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>					154,50		
	SOMMANO m²					154,50	48,84	7'545,78
333 / 292 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					8,00		
	SOMMANO h					8,00	28,30	226,40
	<b>A RIPORTARE</b>							228'519,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							228'519,23
	<b>WC FEMMINE PT (Cat 23)</b>							
334 / 531 D RR BB 120 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>  SOMMANO cad.					5,00 5,00	51,50	257,50
335 / 532 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	35,00	577,50
336 / 533 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	38,000		76,00 76,00	12,84	975,84
337 / 534 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	5,00		0,800	2,100	8,40 8,40	33,86	284,42
338 / 543 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	38,00	1,00			16,50 38,00 54,50	2,50	136,25
339 / 535 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²	38,00	2,00			76,00 76,00	21,85	1'660,60
340 / 536 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	20,75	342,38
341 / 544 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	2,50	136,25
342 / 546 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	5,80	316,10
343 / 551 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
344 / 552 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	5,00	0,80	2,100		8,40 8,40	103,58	870,07
	<b>A RIPORTARE</b>							234'562,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							234'562,14
345 / 537 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>		2,30	38,000		87,40		
	SOMMANO m²					87,40	18,95	1'656,23
346 / 538 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>	38,00	2,30			87,40		
	SOMMANO m²					87,40	25,75	2'250,55
347 / 539 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>					87,40		
	SOMMANO m²					87,40	6,20	541,88
348 / 540 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	18,95	312,68
349 / 541 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	37,60	620,40
350 / 542 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	1,55	25,58
351 / 553 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni					5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	28,30	198,10
352 / 545 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b>					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	325,00	1'625,00
353 / 547 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	186,26	372,52
354 / 548 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	135,79	271,58
355 / 549 B IT QQ D 010 a 09/02/2015	<b>TURCA</b>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	166,11	498,33
356 / 550	<b>VASCETTA WC</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							242'934,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							242'934,99
B IT QQ G 000 b 09/02/2015	SOMMANO cad.					3,00	87,01	261,03
						3,00		
	A R I P O R T A R E							243'196,02



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							243'196,02
	<b>WC MASCHI PT (Cat 24)</b>							
357 / 605 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	35,00	577,50
358 / 606 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	38,000		76,00 76,00	12,84	975,84
359 / 607 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	5,00		0,800	2,100	8,40 8,40	33,86	284,42
360 / 616 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	38,00	1,00			16,50 38,00 54,50	2,50	136,25
361 / 608 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²	38,00	2,00			76,00 76,00	21,85	1'660,60
362 / 609 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	20,75	342,38
363 / 617 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	2,50	136,25
364 / 620 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	5,80	316,10
365 / 627 01.A19.H50. 005 10/02/2015	<b>WC DISABILE</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	5'538,15	5'538,15
366 / 625 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
367 / 626 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	4,00	0,80	2,100		6,72 6,72	103,58	696,06
	<b>A RIPORTARE</b>							254'345,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							254'345,57
368 / 610 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>		2,30	25,000		57,50		
	SOMMANO m²					57,50	18,95	1'089,63
369 / 611 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>	25,00	2,30			57,50		
	SOMMANO m²					57,50	25,75	1'480,63
370 / 612 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>					87,40		
	SOMMANO m²					87,40	6,20	541,88
371 / 613 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	18,95	312,68
372 / 614 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	37,60	620,40
373 / 615 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	1,55	25,58
374 / 618 B IT QQ D 015 a 10/02/2015	<b>ORINATOIO</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	106,21	212,42
375 / 619 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b>					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	325,00	1'625,00
376 / 621 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	186,26	186,26
377 / 622 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,79	135,79
378 / 623 B IT QQ D 010 a 09/02/2015	<b>TURCA</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	166,11	166,11
379 / 624 B IT QQ G	<b>VASCHETTA WC</b>					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		260'741,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							260'828,96
	<b>AULA SOSTEGNO PT (Cat 25)</b>							
380 / 355 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					47,00		
	SOMMANO m²					47,00	4,22	198,34
381 / 364 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90 0,90 0,70	3,10 3,10 3,10			2,79 2,79 2,17		
	SOMMANO m²					7,75	33,86	262,42
382 / 356 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>					47,00 80,60		
	SOMMANO m²	3,10	26,00			127,60	2,50	319,00
383 / 357 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>					47,00 80,60 -28,60		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²	3,10 1,10	26,00 -26,00			127,60 -28,60		
	SOMMANO m²					99,00	5,80	574,20
384 / 365 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>					4,00		
	SOMMANO m2	2,00	2,00	1,000		4,00	16,00	64,00
385 / 363 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	486,00	1'458,00
386 / 429 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
387 / 358 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>					28,60		
	SOMMANO m²	1,10	26,00			28,60	48,84	1'396,82
388 / 359 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					47,00		
	SOMMANO m²					47,00	3,56	167,32
389 / 360 02.P65.P54.0	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					47,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					47,00		265'755,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,00		265'755,06
10 05/02/2015	SOMMANO m²					47,00	12,37	581,39
390 / 361 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					47,00		
05/02/2015	SOMMANO m²					47,00	1,72	80,84
391 / 362 01.P11.E10.0 25	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					47,00		
05/02/2015	SOMMANO m²					47,00	26,70	1'254,90
392 / 366 01.P01.A20. 005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					2,00		
05/02/2015	SOMMANO h					2,00	28,30	56,60
393 / 437 01.P01.A20. 005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					2,00		
05/02/2015	SOMMANO h					2,00	28,30	56,60
394 / 460 01.P01.A20. 005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni					5,00 2,00		
05/02/2015	SOMMANO h					7,00	28,30	198,10
	A R I P O R T A R E							267'983,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							267'983,49
	<b>AULA RECUPERO RIP PT (Cat 26)</b>							
395 / 379 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>  SOMMANO m²					21,00 21,00	4,22	88,62
396 / 388 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	0,90 0,90	3,10 3,10			2,79 2,79 5,58	33,86	188,94
397 / 380 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	3,10	19,00			21,00 58,90 79,90	2,50	199,75
398 / 381 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	3,10 1,10	19,00 -19,00			21,00 58,90 -20,90 79,90 -20,90 59,00	5,80	342,20
399 / 389 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>  SOMMANO m2	2,00	2,00	1,000		4,00 4,00	16,00	64,00
400 / 387 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	486,00	972,00
401 / 382 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>  SOMMANO m²	1,10	19,00			20,90 20,90	48,84	1'020,76
402 / 383 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					21,00 21,00	3,56	74,76
403 / 384 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					21,00 21,00	12,37	259,77
404 / 385 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					21,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					21,00		271'194,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		271'194,29
05/02/2015	SOMMANO m²					21,00	1,72	36,12
405 / 386 01.P11.E10.0 25	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					21,00		
05/02/2015	SOMMANO m²					21,00	26,70	560,70
406 / 390 01.P01.A20. 005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					2,00		
05/02/2015	SOMMANO h					2,00	28,30	56,60
	A R I P O R T A R E							271'847,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							271'847,71
	<b>AULA INSEGNANTI PT (Cat 27)</b>							
407 / 391 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					33,00		
	SOMMANO m²					33,00	4,22	139,26
408 / 400 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90 0,90	3,10 3,10			2,79 2,79		
	SOMMANO m²					5,58	33,86	188,94
409 / 392 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>					47,00 93,00		
	SOMMANO m²	3,10	30,00			140,00	2,50	350,00
410 / 393 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>					47,00 93,00 -33,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²	3,10 1,10	30,00 -30,00			140,00 -33,00		
	SOMMANO m²					107,00	5,80	620,60
411 / 401 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>					4,00		
	SOMMANO m2	2,00	2,00	1,000		4,00	16,00	64,00
412 / 399 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					4,00	486,00	1'944,00
413 / 394 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>					30,00		
	SOMMANO m²	1,00	30,00			30,00	48,84	1'465,20
414 / 395 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					47,00		
	SOMMANO m²					47,00	3,56	167,32
415 / 396 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					47,00		
	SOMMANO m²					47,00	12,37	581,39
416 / 397 01.P11.E72.0	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					47,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					47,00		277'368,42





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							278'760,76
	<b>WC SALA INSEGNANTI PT (Cat 28)</b>							
419 / 420 D RR BB 146 14/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>	21,00	2,00			42,00		
	SOMMANO m²					42,00	12,84	539,28
420 / 421 D RR BB 120 14/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	51,50	103,00
421 / 422 D RR BB 070 14/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>					10,00		
	SOMMANO m2					10,00	35,00	350,00
422 / 423 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90 0,70	3,10 2,50			2,79 1,75		
	SOMMANO m²					4,54	33,86	153,72
423 / 403 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	1,10	21,00			11,00 23,10		
	SOMMANO m²					34,10	2,50	85,25
424 / 404 D OD BB 060 14/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>	1,10	21,00			11,00 23,10		
	SOMMANO m²					34,10	2,50	85,25
425 / 405 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	21,00			11,00 23,10		
	SOMMANO m²					34,10	5,80	197,78
426 / 407 D ED AA 105 14/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>					10,00		
	SOMMANO m2					10,00	20,75	207,50
427 / 424 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00	2,00	1,000		4,00		
	SOMMANO m2					4,00	16,00	64,00
428 / 418 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
	<b>A RIPORTARE</b>							281'032,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							281'032,54
429 / 419 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	486,00	972,00
430 / 406 B ED JJ 005 14/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					10,00 10,00	18,95	189,50
431 / 411 B ED JJ 015 14/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²	21,00	2,40			50,40 50,40	18,95	955,08
432 / 414 D ED DD 020 a 14/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²	21,00	2,40			50,40 50,40	25,75	1'297,80
433 / 415 D ED DD 020 b 14/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>  SOMMANO m²	21,00	2,40			50,40 50,40	6,20	312,48
434 / 416 D ED DD 010 b 14/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>  SOMMANO m2					10,00 10,00	1,55	15,50
435 / 417 D ED DD 010 a 14/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					10,00 10,00	37,60	376,00
436 / 425 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni  SOMMANO h					2,00 2,00	28,30	56,60
437 / 408 B IT QQ G 000 b 14/02/2015	<b>VASCHETTA WC</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	87,01	87,01
438 / 409 01.P22.C61.0 05 14/02/2015	<b>RUBINETTO</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	135,79	135,79
439 / 410 B IT QQ C 000 a 14/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	186,26	186,26
440 / 412	<b>TURCA</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							285'616,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'616,56
B IT QQ D 010 a 14/02/2015	SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	166,11	166,11
441 / 413 D IT QQ L 010 h 14/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b> attacco boyler  SOMMANO cad.					2,00 1,00 3,00	325,00	975,00
	A R I P O R T A R E							286'757,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							286'757,67
	<b>UFFICIO PT (Cat 29)</b>							
442 / 367 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>  SOMMANO m²					18,00 18,00	4,22	75,96
443 / 376 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	0,90 0,90	3,10 3,10			2,79 2,79 5,58	33,86	188,94
444 / 368 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	3,10	18,00			18,00 55,80 73,80	2,50	184,50
445 / 369 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	3,10 1,10	18,00 -18,00			18,00 55,80 -19,80 73,80 -19,80 54,00	5,80	313,20
446 / 377 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>  SOMMANO m2	2,00	2,00	1,000		4,00 4,00	16,00	64,00
447 / 375 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	486,00	972,00
448 / 370 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>  SOMMANO m²	1,10	18,00			19,80 19,80	48,84	967,03
449 / 371 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					18,00 18,00	3,56	64,08
450 / 372 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					18,00 18,00	12,37	222,66
451 / 373 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					18,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					18,00		289'810,04



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							290'378,20
	<b>WC SEGRETERIA PT (Cat 30)</b>							
454 / 461 D RR BB 120 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	51,50	103,00
455 / 462 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					4,50 4,50	35,00	157,50
456 / 463 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	13,000		26,00 26,00	12,84	333,84
457 / 464 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	2,00		0,900	2,100	3,78 3,78	33,86	127,99
458 / 473 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	13,00	1,00			4,50 13,00 17,50	2,50	43,75
459 / 465 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²					26,00 26,00	21,85	568,10
460 / 466 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					4,50 4,50	20,75	93,38
461 / 474 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²					17,50 17,50	2,50	43,75
462 / 476 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					17,50 17,50	5,80	101,50
463 / 482 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
464 / 483 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	2,00	0,90	2,100		3,78 3,78	103,58	391,53
	<b>A RIPORTARE</b>							292'828,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							292'828,54
465 / 467 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>		2,30	13,000		29,90		
	SOMMANO m²					29,90	18,95	566,61
466 / 468 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>					29,90		
	SOMMANO m²					29,90	25,75	769,93
467 / 469 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>					29,90		
	SOMMANO m²					29,90	6,20	185,38
468 / 470 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>					29,90		
	SOMMANO m2					29,90	18,95	566,61
469 / 471 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>					4,50		
	SOMMANO m2					4,50	37,60	169,20
470 / 472 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>					4,50		
	SOMMANO m2					4,50	1,55	6,98
471 / 484 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni					5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	28,30	198,10
472 / 475 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b> attacco boyler					2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	325,00	975,00
473 / 477 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	186,26	186,26
474 / 478 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,79	135,79
475 / 479 B IT QQ D 000 a 09/02/2015	<b>WATER</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	343,28	343,28
	<b>A RIPORTARE</b>							296'931,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							296'931,68
476 / 480 01.A19.H50. 005 21/03/2019	WC DISABILE  SOMMANO cad					1,00 1,00	5'538,15	5'538,15
477 / 481 B IT QQ G 000 b 09/02/2015	VASCHETTA WC  SOMMANO cad.					1,00 1,00	87,01	87,01
	A RIPORTARE							302'556,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							302'556,84
	<b>MENSA -1 (Cat 31)</b>							
478 / 186 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
479 / 187 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
480 / 196 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
481 / 188 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
482 / 189 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
483 / 197 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
484 / 195 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
485 / 190 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
486 / 191 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
487 / 192 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							306'849,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							306'849,89
488 / 193 01.P11.E72.0 05*	SALDATURA LINOLEUM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
489 / 194 01.P11.E10.0 25	LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
490 / 198 01.P01.A20. 005	OPERAIO QUALIFICATO spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A R I P O R T A R E							308'369,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							308'369,88
	<b>AULA PSICOMOTRICITA -1 (Cat 32)</b>							
491 / 207 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90 0,90	3,10 3,10			2,79 2,79		
	SOMMANO m²					5,58	33,86	188,94
492 / 199 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	2,10	36,00			68,00 75,60		
	SOMMANO m²					143,60	2,50	359,00
493 / 200 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,00	-36,00			143,60 -36,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					143,60 -36,00		
	SOMMANO m²					107,60	5,80	624,08
494 / 208 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
495 / 206 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	486,00	972,00
496 / 201 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,00	36,00			36,00		
	SOMMANO m²					36,00	48,84	1'758,24
497 / 202 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					68,00		
	SOMMANO m²					68,00	3,56	242,08
498 / 203 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					68,00		
	SOMMANO m²					68,00	12,37	841,16
499 / 204 01.P11.E72.0 05* 05/02/2015	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					68,00		
	SOMMANO m²					68,00	1,72	116,96
500 / 205 01.P11.E10.0 25 05/02/2015	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					68,00		
	SOMMANO m²					68,00	26,70	1'815,60
	<b>A RIPORTARE</b>							315'543,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							315'543,94
501 / 209 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni  SOMMANO h					4,00  4,00	28,30	113,20
	A R I P O R T A R E							315'657,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							315'657,14
	<b>AULA MUSICA -1 (Cat 33)</b>							
502 / 210 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	26,50			26,50		
	SOMMANO m²					26,50	4,22	111,83
503 / 211 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	4,22	208,89
504 / 220 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
505 / 212 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	26,50			49,50 82,15		
	SOMMANO m²					131,65	2,50	329,13
506 / 213 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-26,50			131,65 -29,15		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					131,65 -29,15		
	SOMMANO m²					102,50	5,80	594,50
507 / 221 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
508 / 219 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	486,00	486,00
509 / 214 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	26,50			29,15		
	SOMMANO m²					29,15	48,84	1'423,69
510 / 215 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	3,56	176,22
511 / 216 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	12,37	612,32
	<b>A RIPORTARE</b>							319'950,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							319'950,19
512 / 217 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	1,72	85,14
513 / 218 01.P11.E10.0 25	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					49,50		
05/02/2015	SOMMANO m²					49,50	26,70	1'321,65
514 / 222 01.P01.A20. 005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	<b>A RIPORTARE</b>							321'470,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							321'470,18
	<b>MAGAZZINO -1 (Cat 34)</b>							
515 / 342 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>  SOMMANO m²					18,00 18,00	4,22	75,96
516 / 351 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	0,90 0,90 0,70 0,70	3,10 3,10 3,10 3,10			2,79 2,79 2,17 2,17 9,92	33,86	335,89
517 / 343 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	3,10	18,00			18,00 55,80 73,80	2,50	184,50
518 / 344 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	1,10	-18,00			73,00 -19,80 73,00 -19,80 53,20	5,80	308,56
519 / 352 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>  SOMMANO m2	2,00	2,00	1,000		4,00 4,00	16,00	64,00
520 / 350 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					4,00 4,00	486,00	1'944,00
521 / 345 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>  SOMMANO m²	1,10	18,00			19,80 19,80	48,84	967,03
522 / 346 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					18,00 18,00	3,56	64,08
523 / 347 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>  SOMMANO m²					18,00 18,00	12,37	222,66
524 / 348 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					18,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					18,00		325'636,86



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		325'636,86
05/02/2015	SOMMANO m²					18,00	1,72	30,96
525 / 349 01.P11.E10.0 25	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					18,00		
05/02/2015	SOMMANO m²					18,00	26,70	480,60
526 / 353 01.P01.A20. 005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					2,00		
05/02/2015	SOMMANO h					2,00	28,30	56,60
527 / 354 D IT QQ L 000 f	<b>ATTACCO IDRICO LAVANDINI LABORATORI</b> macchinetta caffè					1,00		
07/02/2015	SOMMANO cad.					1,00	259,69	259,69
	A R I P O R T A R E							326'464,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							326'464,71
	<b>WC MAGAZ -1 (Cat 35)</b>							
528 / 440 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	10,500		21,00 21,00	12,84	269,64
529 / 441 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	2,00		0,900	2,100	3,78 3,78	33,86	127,99
530 / 442 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					3,70 3,70	35,00	129,50
531 / 445 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²					14,20 14,20	2,50	35,50
532 / 456 D RR BB 120 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	51,50	103,00
533 / 443 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²					3,70 10,50 14,20	2,50	35,50
534 / 444 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					14,20 14,20	5,80	82,36
535 / 457 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²					24,15 24,15	21,85	527,68
536 / 458 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					4,50 4,50	20,75	93,38
537 / 447 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
538 / 448 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	2,00	0,90	2,100		3,78 3,78	103,58	391,53
	<b>A RIPORTARE</b>							328'746,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							328'746,79
539 / 438 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					4,50 4,50	18,95	85,28
540 / 439 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,30	10,500		24,15 24,15	18,95	457,64
541 / 450 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>  SOMMANO m²					24,15 24,15	6,20	149,73
542 / 452 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²					24,15 24,15	25,75	621,86
543 / 453 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>  SOMMANO m2					4,50 4,50	1,55	6,98
544 / 454 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					4,50 4,50	37,60	169,20
545 / 446 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b> attacco boyler  SOMMANO cad.					2,00 1,00 3,00	325,00	975,00
546 / 449 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	135,79	135,79
547 / 451 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	186,26	186,26
548 / 455 B IT QQ D 000 a 09/02/2015	<b>WATER</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	343,28	343,28
549 / 459 B IT QQ G 000 b 09/02/2015	<b>VASCHETTA WC</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	87,01	87,01
	<b>A R I P O R T A R E</b>							331'964,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							331'964,82
	<b>AULA MULTIMEDIALE CONFERENZE -1 (Cat 36)</b>							
550 / 310 D RR BB 060 14/02/2015	<b>DEMOLIZIONE TRAMEZZO 13</b>  SOMMANO m²		4,50	2,400		10,80 10,80	20,63	222,80
551 / 311 D RR BB 120 14/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>  SOMMANO cad.					3,00 3,00	51,50	154,50
552 / 312 D RR BB 146 14/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		17,00	2,000		34,00 34,00	12,84	436,56
553 / 313 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> pareti  SOMMANO m²	1,50	47,00			70,50 70,50	4,22	297,51
554 / 320 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	0,90 0,80 0,70 0,70	3,10 3,10 2,20 2,20			2,79 2,48 1,54 1,54 8,35	33,86	282,73
555 / 314 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b> (par.ug.=116+14) (lung.=47+17)  SOMMANO m²	130,00 3,10	64,00			130,00 198,40 328,40	2,50	821,00
556 / 315 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  (lung.=-47-17)  Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	1,10	-64,00			328,00 -70,40 328,00 -70,40 257,60	5,80	1'494,08
557 / 318 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>  SOMMANO m2	2,00 2,00	2,00 4,00	2,000 1,500		8,00 12,00 20,00	16,00	320,00
558 / 324 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>  SOMMANO m2	2,00	1,00	1,000		2,00 2,00	16,00	32,00
559 / 319 D RR LL 150	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		336'026,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,00		336'026,00
05/02/2015	SOMMANO cad.					2,00	486,00	972,00
560 / 306 01.P11.E10.0 25	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					130,00		
04/05/2019	SOMMANO m²					130,00	26,70	3'471,00
561 / 307 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					130,00		
04/05/2019	SOMMANO m²					130,00	1,72	223,60
562 / 308 02.P65.P54.0 10	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					130,00		
04/05/2019	SOMMANO m²					130,00	12,37	1'608,10
563 / 309 NP_A_001 04/05/2019	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					130,00		
	SOMMANO m²					130,00	3,56	462,80
564 / 316 NP_A_002 04/05/2019	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,50	64,00			96,00		
	SOMMANO m²					96,00	48,84	4'688,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							347'452,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							347'452,14
	<b>LOCALE TECNICO -1 (Cat 37)</b>							
565 / 325 D AM EE 170 a 07/02/2015	<b>POSA PORTE REI</b>					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	61,97	61,97
566 / 326 01.P13.N50. 065 07/02/2015	<b>PORTE REI 120 cm 120x200</b>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	645,54	645,54
567 / 327 D RR DD 060 07/02/2015	<b>RICOSTRUZIONE SPALLETTE PORTE REI</b>	3,00	0,30			0,90		
	SOMMANO m²					0,90	115,35	103,82
568 / 328 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					2,79	33,86	94,47
569 / 322 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	18,00			18,00 55,80		
	SOMMANO m²					73,80	2,50	184,50
570 / 323 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>					73,00		
	SOMMANO m²					73,00	5,80	423,40
571 / 321 D ED DD 055 05/02/2015	<b>ZOCCOLINO GRESS</b>					18,00		
	SOMMANO m					18,00	7,20	129,60
	<b>A RIPORTARE</b>							349'095,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							349'095,44
	<b>ATRIO -1 (Cat 38)</b>							
572 / 296 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> pareti	1,50	80,00			120,00		
	SOMMANO m²					120,00	4,22	506,40
573 / 297 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	80,00			154,00 248,00		
	SOMMANO m²					402,00	2,50	1'005,00
574 / 298 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,50	-80,00			402,00 -120,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					402,00 -120,00		
	SOMMANO m²					282,00	5,80	1'635,60
575 / 305 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	8,00 2,00	2,00 4,00	2,000 1,500		32,00 12,00		
	SOMMANO m2					44,00	16,00	704,00
576 / 299 01.P11.E10.0 25 04/05/2019	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					154,00		
	SOMMANO m²					154,00	26,70	4'111,80
577 / 300 01.P11.E72.0 05* 04/05/2019	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					154,00		
	SOMMANO m²					154,00	1,72	264,88
578 / 301 02.P65.P54.0 10 04/05/2019	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					154,00		
	SOMMANO m²					154,00	12,37	1'904,98
579 / 302 NP_A_001 04/05/2019	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					154,00		
	SOMMANO m²					154,00	3,56	548,24
580 / 303 NP_A_002 04/05/2019	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>					120,00		
	SOMMANO m²					120,00	48,84	5'860,80
581 / 304 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					8,00		
	SOMMANO h					8,00	28,30	226,40
582 / 317	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							365'863,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							365'863,54
01.P01.A20.005 05/02/2015	spostamento i.e. e termosifoni  SOMMANO h					6,00	28,30	169,80
						6,00		
	A R I P O R T A R E							366'033,34



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							366'033,34
	<b>AULA RICREATIVA-1 (Cat 39)</b>							
583 / 329 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM</b> rivestimento	1,00	39,00			39,00		
	SOMMANO m²					39,00	4,22	164,58
584 / 330 01.A02.B00. 060 05/02/2015	<b>RIMOZIONE LINOLEUM PAVIMENTI</b>					74,00		
	SOMMANO m²					74,00	4,22	312,28
585 / 339 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90 0,90 0,70 0,70	3,10 3,10 3,10 3,10			2,79 2,79 2,17 2,17		
	SOMMANO m²					9,92	33,86	335,89
586 / 331 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	3,10	39,00			74,00 120,90		
	SOMMANO m²					194,90	2,50	487,25
587 / 332 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>	1,10	-39,00			194,00 -42,90		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					194,00 -42,90		
	SOMMANO m²					151,10	5,80	876,38
588 / 340 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	2,00 2,00	4,00 2,00	1,500 1,000		12,00 4,00		
	SOMMANO m2					16,00	16,00	256,00
589 / 338 D RR LL 150 05/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	486,00	1'944,00
590 / 333 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,10	39,00			42,90		
	SOMMANO m²					42,90	48,84	2'095,24
591 / 334 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					74,00		
	SOMMANO m²					74,00	3,56	263,44
592 / 335 02.P65.P54.0	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					74,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					74,00		372'768,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,00		372'768,40
10 05/02/2015	SOMMANO m²					74,00	12,37	915,38
593 / 336 01.P11.E72.0 05*	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					74,00		
05/02/2015	SOMMANO m²					74,00	1,72	127,28
594 / 337 01.P11.E10.0 25	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					74,00		
05/02/2015	SOMMANO m²					74,00	26,70	1'975,80
595 / 341 01.P01.A20. 005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni					4,00		
05/02/2015	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	A R I P O R T A R E							375'900,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							375'900,06
	<b>AULA MANIPOLAZIONE -1 (Cat 40)</b>							
596 / 430 D RR BB 105 05/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>	0,90	3,10			2,79		
		0,90	3,10			2,79		
		0,90	3,10			2,79		
	SOMMANO m²					8,37	33,86	283,41
597 / 426 D OD BB 005 a 05/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>	2,10	39,00			51,00		
						81,90		
	SOMMANO m²					132,90	2,50	332,25
598 / 427 D OD BB 020 a 05/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>					132,90		
	SOMMANO m²					132,90	5,80	770,82
599 / 436 B AB FF 145 05/02/2015	<b>TINTA TERMOSIFONI</b>	3,00	2,00	1,000		6,00		
	SOMMANO m2					6,00	16,00	96,00
600 / 428 NP_A_002 05/02/2015	<b>LINOLEUM SU PARETE</b>	1,00	39,00			39,00		
	SOMMANO m²					39,00	48,84	1'904,76
601 / 431 NP_A_001 05/02/2015	<b>PREPARAZIONE FONDO E COLLA LINOLEUM</b>					51,00		
	SOMMANO m²					51,00	3,56	181,56
602 / 432 02.P65.P54.0 10 05/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO LINOLEUM</b>					51,00		
	SOMMANO m²					51,00	12,37	630,87
603 / 433 01.P11.E72.0 05* 05/02/2015	<b>SALDATURA LINOLEUM</b>					51,00		
	SOMMANO m²					51,00	1,72	87,72
604 / 434 01.P11.E10.0 25 05/02/2015	<b>LINOLEUM PAVIMENTO SP 3.2 MM</b>					51,00		
	SOMMANO m²					51,00	26,70	1'361,70
605 / 435 01.P01.A20. 005 17/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento impianto elettrico					4,00		
	SOMMANO h					4,00	28,30	113,20
	<b>A RIPORTARE</b>							381'662,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							381'662,35
	<b>WC -1 (Cat 41)</b>							
606 / 508 D RR BB 120 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>  SOMMANO cad.					5,00 5,00	51,50	257,50
607 / 509 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	35,00	577,50
608 / 510 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	38,000		76,00 76,00	12,84	975,84
609 / 511 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	5,00		0,800	2,100	8,40 8,40	33,86	284,42
610 / 520 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	38,00	1,00			16,50 38,00 54,50	2,50	136,25
611 / 512 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²	38,00	2,00			76,00 76,00	21,85	1'660,60
612 / 513 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					16,50 16,50	20,75	342,38
613 / 521 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	2,50	136,25
614 / 523 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					54,50 54,50	5,80	316,10
615 / 528 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
616 / 529 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	5,00	0,80	2,100		8,40 8,40	103,58	870,07
	<b>A RIPORTARE</b>							387'705,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							387'705,26
617 / 514 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>		2,30	38,000		87,40		
	SOMMANO m²					87,40	18,95	1'656,23
618 / 515 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>	38,00	2,30			87,40		
	SOMMANO m²					87,40	25,75	2'250,55
619 / 516 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>					87,40		
	SOMMANO m²					87,40	6,20	541,88
620 / 517 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	18,95	312,68
621 / 518 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	37,60	620,40
622 / 519 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>					16,50		
	SOMMANO m2					16,50	1,55	25,58
623 / 530 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni					5,00 2,00		
	SOMMANO h					7,00	28,30	198,10
624 / 522 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b>					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	325,00	1'625,00
625 / 524 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	186,26	372,52
626 / 525 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	135,79	271,58
627 / 526 B IT QQ D 010 a 09/02/2015	<b>TURCA</b>					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	166,11	498,33
628 / 527	<b>VASCHETTA WC</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							396'078,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							396'078,11
B IT QQ G 000 b 09/02/2015	SOMMANO cad.					3,00	87,01	261,03
						3,00		
	A R I P O R T A R E							396'339,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							396'339,14
	<b>RISCALDAMENTO (Cat 42)</b>							
629 / 669 01.P01.A30. 005 12/02/2015	<b>OPERAIO COMUNE</b> rimozione vecchio impianto *(lung.=36+36)  SOMMANO h		72,00			72,00 72,00	25,47	1'833,84
630 / 630 05.P68.B40.0 05 16/02/2016	<b>SCARICO IMPIANTO'</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	31,67	31,67
631 / 631 05.P68.A60. 005 16/02/2016	<b>DISTACCO IMPIANTO</b>  SOMMANO cad					77,00 77,00	11,49	884,73
632 / 632 05.P68.B10.0 05 16/02/2016	<b>LAVAGGIO IMPIANTO</b>  SOMMANO cad					77,00 77,00	12,73	980,21
633 / 633 05.P68.B20.0 05 16/02/2016	<b>COLLEGAMENTO TERMOSIFONI</b>  SOMMANO cad					77,00 77,00	15,84	1'219,68
634 / 634 05.P68.B50.0 05 16/02/2016	<b>RIMOZIONE ELEMENTI METALLICI (lavoro compiuto)</b>  SOMMANO kg					1'500,00 1'500,00	1,14	1'710,00
635 / 635 12.P11.A05. 030 16/02/2016	<b>DEMOLIZIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI</b>  SOMMANO kg					500,00 500,00	2,06	1'030,00
636 / 636 B IT HH A 000 b 16/02/2016	<b>ALLACCIAMENTO A SCAMBIATORE</b>  SOMMANO a corpo					1,00 1,00	3'980,00	3'980,00
637 / 637 05.P59.P90.0 05 16/02/2016	<b>VALVOLA RIEMPIMENTO AUTOMATICO F/P</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	32,29	32,29
638 / 638 B IT HH A 000 c 16/02/2016	<b>COLLETTORE 4 STACCHI</b>  SOMMANO a corpo					1,00 1,00	3'020,00	3'020,00
639 / 639 D IT FF B 000 d 16/02/2016	<b>CIRCOLATORE min. 20 - max 60 m³/h Prevalenza 3-10 m - DN 80</b>  SOMMANO cad.					4,00 4,00	1'640,65	6'562,60
	<b>A RIPORTARE</b>							417'624,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							417'624,16
640 / 640 05.P59.R90.0 35 16/02/2016	<b>VALVOLA RITENUTA F/P</b>  SOMMANO cad					4,00 4,00	253,57	1'014,28
641 / 641 05.P67.E50.0 05 16/02/2016	<b>VALVOLAME A SFERA F/P</b>  SOMMANO mm					780,00 780,00	1,70	1'326,00
642 / 642 05.P59.D40. 050 16/02/2016	<b>VASO ESPANSIONE (FORNITURA E POSA)</b>  SOMMANO cad					3,00 3,00	221,49	664,47
643 / 643 05.P59.F30.0 05 16/02/2016	<b>PRESSOSTATO (FORNITURA E POSA)</b>  SOMMANO cad					2,00 2,00	31,36	62,72
644 / 644 D IT BB G 000 a 16/02/2016	<b>MANOMETRO ISPESL ø 80 mm</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	40,68	40,68
645 / 645 D IT BB G 005 c 16/02/2016	<b>RUBINETTO PORTAMANOMETRO ø 1/2"</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	30,37	30,37
646 / 646 D IT BB L 000 b 16/02/2016	<b>TERMOMETRO IMMERSIONE</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	44,46	44,46
647 / 647 D IT BB M 000 b 16/02/2016	<b>POZZETTO L 100 mm ø 10 mm</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	28,92	28,92
648 / 648 05.P60.B10.0 05 16/02/2016	<b>BITERMOSTATO F/P</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	59,51	59,51
649 / 649 12.P16.A05. 020 16/02/2016	<b>TUBAZIONE ACCIAIO NERO DN 40</b>  SOMMANO m					30,00 30,00	66,54	1'996,20
650 / 650 12.P16.A05. 030 16/02/2016	<b>TUBAZIONE ACCIAIO NERO DN 65</b>  SOMMANO m					30,00 30,00	81,24	2'437,20
651 / 651 05.P75.C60.0 05 16/02/2016	<b>CASSETTE PORTACOLLETTORI</b>  SOMMANO cadauno					8,00 8,00	333,94	2'671,52
	<b>A RIPORTARE</b>							428'000,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							428'000,49
652 / 652 05.P67.A70. 015 16/02/2016	<b>COLLETTORI 16 DERIVAZIONI</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	82,29	82,29
653 / 653 05.P67.A70. 020 16/02/2016	<b>COOLETTOR 20 DERIVAZIONI F/P</b>  SOMMANO cad					7,00 7,00	101,33	709,31
654 / 654 B IT DD G 000 b 16/02/2016	<b>TUBO MULTISTRATO 20 x 2,5 mm (isolato in rotoli)</b>  SOMMANO m					1'100,00 1'100,00	2,91	3'201,00
655 / 655 B IT DD G 000 c 16/02/2016	<b>TUBO MULTISTRATO 26 x 3,0 mm (isolato in rotoli)</b>  SOMMANO m					1'200,00 1'200,00	5,45	6'540,00
656 / 656 B IT DD G 000 h 16/02/2016	<b>TUBO MULTISTRATO 40 x 3,5 mm (non isolato, in barre)</b>  SOMMANO m					180,00 180,00	14,53	2'615,40
657 / 657 B IT DD G 000 l 16/02/2016	<b>TUBO MULTISTRATO 63 x 5,0 mm (non isolato, in barre)</b>  SOMMANO m					180,00 180,00	27,78	5'000,40
658 / 658 B IT DD N 005 b 16/02/2016	<b>RACCORDO MULTISTRATO. ø esterno 20 mm</b>  SOMMANO cad.					50,00 50,00	7,25	362,50
659 / 659 B IT DD N 005 c 16/02/2016	<b>RACCORDO MULISTRATO. ø esterno 26 mm</b>  SOMMANO cad.					50,00 50,00	11,36	568,00
660 / 660 B IT DD N 005 e 16/02/2016	<b>RACCORDO MULTISTRATO. ø esterno 40 mm</b>  SOMMANO cad.					50,00 50,00	29,82	1'491,00
661 / 661 B IT DD N 005 g 16/02/2016	<b>RACCORDO MULTISTRATO ø esterno 63 mm</b>  SOMMANO cad.					50,00 50,00	68,54	3'427,00
662 / 662 05.P70.B10.0 15 16/02/2016	<b>ISOLAMENTO TUBI</b>  SOMMANO m					180,00 180,00	5,51	991,80
663 / 663 05.P70.B10.0	<b>RIVESTIMENTO TUBI DIAM 76</b>					180,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					180,00		452'989,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					180,00		452'989,19
25 16/02/2016	SOMMANO m					180,00	6,71	1'207,80
664 / 664 14.P17.A15. 005	<b>MAGGIORAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA</b>					1,00		
16/02/2016	SOMMANO cadauno					1,00	3'488,21	3'488,21
665 / 665 05.P68.A10. 005	<b>CARICO DIIMPIANTO</b>					1,00		
16/02/2016	SOMMANO cad					1,00	31,67	31,67
666 / 666 05.P60.E40.0 25	<b>TERMOSTATI AMBIENTE F/P</b>					4,00		
16/02/2016	SOMMANO cad					4,00	152,14	608,56
667 / 667 D AM FF 030 d	<b>ASSISTENZA ELETTRICA IMP RISCALD</b>					1,00		
16/02/2016	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
668 / 668 B IT BB A 000 c	<b>VALVOLA SICUREZZA 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 bar</b>					1,00		
16/02/2016	SOMMANO cad.					1,00	136,60	136,60
669 / 629 D AM FF 030 c	<b>ASSISTENZA MURARIA RISCALDAMENTO</b>					1,00		
13/02/2015	SOMMANO cadauno					1,00	6'000,00	6'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>							467'962,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							467'962,03
	<b>WC PSICOMOTRICITA' -1 (Cat 45)</b>							
670 / 690 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					20,00 20,00	35,00	700,00
671 / 691 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	39,600		79,20 79,20	12,84	1'016,93
672 / 692 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	5,00		0,800	2,100	8,40 8,40	33,86	284,42
673 / 701 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	39,60	1,00			20,00 39,60 59,60	2,50	149,00
674 / 693 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²	39,60	2,00			79,20 79,20	21,85	1'730,52
675 / 694 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					20,00 20,00	20,75	415,00
676 / 702 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²	39,60	1,00			20,00 39,60 59,60	2,50	149,00
677 / 704 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					59,60 59,60	5,80	345,68
678 / 710 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
679 / 711 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	5,00	0,80	2,100		8,40 8,40	103,58	870,07
680 / 695 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>  wc disabile  Sommano positivi m²	-8,00	2,30 2,30	39,600		91,08 -18,40 91,08		
	<b>A RIPORTARE</b>					72,68		474'108,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					72,68		474'108,65
	Sommano negativi m²					-18,40		
	SOMMANO m²					72,68	18,95	1'377,29
681 / 696 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>  wc disabile	39,60 -8,00	2,30 2,30			91,08 -18,40		
	Sommano positivi m²					91,08		
	Sommano negativi m²					-18,40		
	SOMMANO m²					72,68	25,75	1'871,51
682 / 697 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>  SOMMANO m²					91,08 91,08	6,20	564,70
683 / 698 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>  wc disabile					20,00 -4,00		
	Sommano positivi m2					20,00		
	Sommano negativi m2					-4,00		
	SOMMANO m2					16,00	18,95	303,20
684 / 699 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>  wc disabile					20,00 -4,00		
	Sommano positivi m2					20,00		
	Sommano negativi m2					-4,00		
	SOMMANO m2					16,00	37,60	601,60
685 / 700 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>  SOMMANO m2					20,00 20,00	1,55	31,00
686 / 703 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b>  attacco boyler					5,00 1,00		
	SOMMANO cad.					6,00	325,00	1'950,00
687 / 705 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	186,26	372,52
688 / 706 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>  wc disabile					2,00 -1,00		
	Sommano positivi cad					2,00		
	Sommano negativi cad					-1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,79	135,79
	<b>A RIPORTARE</b>							481'316,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							481'316,26
689 / 707 B IT QQ D 010 a 09/02/2015	<b>TURCA</b>  <b>wc disabile</b>   Sommano positivi cad. <b>Sommano negativi cad.</b>  SOMMANO cad.					3,00 -1,00 3,00 -1,00 2,00	166,11	332,22
690 / 708 01.A19.H50. 005 21/03/2019	<b>WC DISABILE</b>   SOMMANO cad					1,00 1,00	5'538,15	5'538,15
691 / 709 B IT QQ G 000 b 09/02/2015	<b>VASCHETTA WC</b>  <b>wc disabile</b>   Sommano positivi cad. <b>Sommano negativi cad.</b>  SOMMANO cad.					3,00 -1,00 3,00 -1,00 2,00	87,01	174,02
	A RIPORTARE							487'360,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							487'360,65
	<b>WC AULA MANIPOLAZIONE -1 (Cat 46)</b>							
692 / 712 D RR BB 120 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SANITARI</b>  SOMMANO cad.					2,00 2,00	51,50	103,00
693 / 713 D RR BB 070 09/02/2015	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTO + SOTTOFONDO WC</b>  SOMMANO m2					6,00 6,00	35,00	210,00
694 / 714 D RR BB 146 09/02/2015	<b>RIMOZIONE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,00	14,500		29,00 29,00	12,84	372,36
695 / 715 D RR BB 105 09/02/2015	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b>  SOMMANO m²	2,00		0,900	2,100	3,78 3,78	33,86	127,99
696 / 724 D OD BB 005 a 09/02/2015	<b>RASCHIATURA MURI</b>  SOMMANO m²	14,50	1,00			6,00 14,50 20,50	2,50	51,25
697 / 716 D ED BB 005 b 09/02/2015	<b>INTONACO</b>  SOMMANO m²	2,00	14,50			29,00 29,00	21,85	633,65
698 / 717 D ED AA 105 09/02/2015	<b>SOTTOFONDO PER PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					6,00 6,00	20,75	124,50
699 / 725 D OD BB 060 09/02/2015	<b>TINTA ANTIMUFFA</b>  SOMMANO m²	1,00	14,50			6,00 14,50 20,50	2,50	51,25
700 / 727 D OD BB 020 a 09/02/2015	<b>TINTA PARETI INTERNE</b>  SOMMANO m²					20,50 20,50	5,80	118,90
701 / 732 D RR LL 150 20/02/2015	<b>FP PORTA INTERNA STANDARD</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	486,00	486,00
702 / 733 D ED LL 030 a 09/02/2015	<b>PORTE INTERNE NUOVE</b>  SOMMANO m²	2,00	0,80	2,100		3,36 3,36	103,58	348,03
	<b>A RIPORTARE</b>							489'987,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							489'987,58
703 / 718 B ED JJ 015 09/02/2015	<b>PIASTRELLE RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²		2,30	14,500		33,35 33,35	18,95	631,98
704 / 719 D ED DD 020 a 09/02/2015	<b>POSA RIVESTIMENTO</b>  SOMMANO m²					33,35 33,35	25,75	858,76
705 / 720 D ED DD 020 b 09/02/2015	<b>SOVRAPPREZZO A POSA RIVESTIMENTO DIAGONALE</b>  SOMMANO m²					33,35 33,35	6,20	206,77
706 / 721 B ED JJ 005 09/02/2015	<b>PIASTRELLE PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					6,00 6,00	18,95	113,70
707 / 722 D ED DD 010 a 09/02/2015	<b>POSA PAVIMENTO WC</b>  SOMMANO m2					6,00 6,00	37,60	225,60
708 / 723 D ED DD 010 b 09/02/2015	<b>SOVRAPREZZO PER POSA PAVIMENTO IN DIAGONALE WC</b>  SOMMANO m2					6,00 6,00	1,55	9,30
709 / 734 01.P01.A20. 005 05/02/2015	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> spostamento i.e. e termosifoni spostamento i.e. e termosifoni  SOMMANO h					5,00 2,00 7,00	28,30	198,10
710 / 726 D IT QQ L 010 h 09/02/2015	<b>ATTACCO IMPIANTO IDROSANITARIO</b> attacco boyler  SOMMANO cad.					2,00 1,00 3,00	325,00	975,00
711 / 728 B IT QQ C 000 a 09/02/2015	<b>LAVABO 64x50</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	186,26	186,26
712 / 729 01.P22.C61.0 05 09/02/2015	<b>RUBINETTO</b>  SOMMANO cad					1,00 1,00	135,79	135,79
713 / 730 B IT QQ D 000 a 09/02/2015	<b>WATER</b>  SOMMANO cad.					1,00 1,00	343,28	343,28
	<b>A RIPORTARE</b>							493'872,12







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					249,60		506'636,47
10/02/2015	davanzalini su cappotto 6/10	22,00	0,50	0,330	4,800	17,42		
		3,00	1,30	0,330	4,800	6,18		
		33,00	0,80	0,330	4,800	41,82		
		34,00	0,40	0,330	4,800	21,54		
		6,00	0,95	0,330	4,800	9,03		
		6,00	2,70	0,330	4,800	25,66		
			4,20	0,330	4,800	6,65		
		3,00	1,60	0,330	4,800	7,60		
		17,00	3,50	0,330	4,800	94,25		
			2,30	0,330	4,800	3,64		
			1,70	0,330	4,800	2,69		
		2,00	3,60	0,330	4,800	11,40		
	TETTO CT		23,00	0,500	4,800	55,20		
	SOMMANO kg					552,68	26,41	14'596,28
723 / 682 D AM FF 030 a 10/02/2015	<b>ASSISTENZA MURARIA - IMPIANTISTICA - LATTONERIE</b>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'900,00	2'900,00
724 / 680 D RR HH 070 04/05/2019	<b>GUAINA BITUMINOSA</b>		5,50	6,000		33,00		
	SOMMANO m²					33,00	24,88	821,04
725 / 677 NP_A_004 15/03/2019	<b>ZOCCOLATURA A CAPPOTTO</b>		165,00		1,200	198,00		
	SOMMANO m2					198,00	130,55	25'848,90
726 / 678 01.P01.A20. 005 27/03/2019	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b>					51,00		
	SOMMANO h					51,00	28,30	1'443,30
727 / 679 NP_A_003 12/03/2019	<b>CAPPOTTO realizzazione pacchetto completo</b>		165,00		11,000	1'815,00		
	piano secondo		47,00		3,000	141,00		
	detrazion facciata d'ingresso (parte piu bassa)		-45,00		2,300	-103,50		
	detrazione zoccolatura		-165,00		1,200	-198,00		
	Sommano positivi m2					1'956,00		
	Sommano negativi m2					-301,50		
	SOMMANO m2					1'654,50	80,40	133'021,80
	<b>A RIPORTARE</b>							685'267,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							685'267,79
	<b>PALESTRA (Cat 44)</b>							
728 / 683 D RR BB 105 11/05/2019	<b>RIMOZIONE SERRAMENTO</b> porte rei porte ferro	2,00 2,00	1,20 1,30	2,100 2,500		5,04 6,50		
	SOMMANO m²					11,54	33,86	390,74
729 / 688 05.P68.B50.0 05 09/02/2015	<b>RIMOZIONE ELEMENTI METALLICI (lavoro compiuto)</b> faldaleria tetto tip. 5 *(lung.=73+17) faldaleria tetto tip. 6 *(lung.=126+25) discendenti palestra		90,00 151,00 8,00	0,600 0,600 0,377	5,800 5,800 5,800	313,20 525,48 34,99		
	SOMMANO kg					873,67	1,14	995,98
730 / 685 24.A10.B03. 015 11/05/2019	<b>Apertura in breccia e rifinitura, compresa posa dell'arch ... nestre in muratura di mattoni pieni superiore ad una testa</b> scasso per aprtura sopra a porte rei portenon rei con sopraluce due accessi a palestra apertura nuova passata per accesso tribuna	2,00 2,00 2,00	1,20 1,30 2,50 1,00	0,300 0,300 1,000 3,000	0,400 0,400 0,400 0,400	0,29 0,31 2,00 1,20		
	SOMMANO m³					3,80	81,95	311,41
731 / 684 D ED LL 050 a 11/05/2019	<b>Posa di monoblocco finestra comprendente serramento ad un ... e battenti, tapparella e cassonetto in PVC rigido antiurto</b> porte rei porte in ferro	2,00 2,00	1,20 1,30	2,100 2,500		5,04 6,50		
	SOMMANO m²					11,54	26,26	303,04
732 / 686 17/05/2019	<b>Voce riservata!!!</b>				1,000	1,00		
	SOMMANO					1,00	0,00	0,00
733 / 687 NP_A_005 07/05/2019	<b>PAVIMENTAZIONE PALESTRA</b> pavimentazione rampa accesso retro basket					764,00 5,50 13,35		
	SOMMANO m2					782,85	67,83	53'100,72
734 / 689 NP_A_006 17/05/2019	<b>IMPIANTO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PALESTRA</b> vedi computo allegato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50'803,32	50'803,32
	<b>A RIPORTARE</b>							791'173,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							791'173,00
735 / 735 SICUREZZA 18/02/2016	SICUREZZA (SpCat 3) SICUREZZA (Cat 47)							
	SICUREZZA (VEDERE PSC)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	39'787,00	39'787,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							830'960,00
	T O T A L E euro							830'960,00
	A R I P O R T A R E							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	37'938,22
002	OPERE EDILI	86'905,90
003	SERRAMENTI	40'262,76
004	FINITURE	276'614,31
005	MANODOPERA	7'612,03
006	IMPIANTO IDROSANITARIO	42'616,09
007	IMPIANTO RISCALDAMENTO	114'592,37
008	FALDALERIA	14'596,28
009	ASSISTENZE MURARIE	8'900,00
010	SICUREZZA	39'787,00
011	COPERTURE	821,04
012	ISOLAMENTO TERMICO	160'314,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	830'960,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	830'960,00	100,000
C:001	OPERE INTERNE euro	493'959,13	59,444
C:001.001	AULA INFORMATICA P2 euro	12'379,64	1,490
C:001.001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	293,81	0,035
C:001.001.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'849,96	0,223
C:001.001.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'944,00	0,234
C:001.001.004	FINITURE (OS6) euro	8'065,47	0,971
C:001.001.005	MANODOPERA (OG1) euro	226,40	0,027
C:001.002	SCALA INTERNA euro	24'344,59	2,930
C:001.002.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	1'225,38	0,147
C:001.002.002	OPERE EDILI (OG1) euro	5'550,51	0,668
C:001.002.003	SERRAMENTI (OS6) euro	3'918,70	0,472
C:001.002.004	FINITURE (OS6) euro	13'650,00	1,643
C:001.003	ATRIO P1 (OS6) euro	18'919,78	2,277
C:001.003.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	626,67	0,075
C:001.003.002	OPERE EDILI (OG1) euro	3'717,97	0,447
C:001.003.004	FINITURE (OS6) euro	14'348,74	1,727
C:001.003.005	MANODOPERA (OG1) euro	226,40	0,027
C:001.004	AULA 7 P1 (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.004.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.004.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.004.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.004.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.004.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.005	AULA8 P1 (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.005.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.005.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.005.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.005.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.005.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.006	AULA9 P1 (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.006.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.006.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.006.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.006.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.006.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.007	AULA10 P1 (OG1) euro	10'767,15	1,296
C:001.007.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	551,44	0,066
C:001.007.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'435,63	0,173
C:001.007.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.007.004	FINITURE (OS6) euro	8'067,68	0,971
C:001.007.005	MANODOPERA (OG1) euro	226,40	0,027
C:001.008	AULA11 P1 (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.008.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.008.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.008.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.008.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.008.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.009	AULA 12 P1 (OG1) euro	5'813,04	0,700
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:001.009.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.009.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.009.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.009.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.009.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.010	WC FEMMINE P1 euro	26'843,69	3,230
C:001.010.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	1'837,76	0,221
C:001.010.002	OPERE EDILI (OG1) euro	13'531,63	1,628
C:001.010.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'182,06	0,142
C:001.010.004	FINITURE (OS6) euro	3'528,92	0,425
C:001.010.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	6'763,32	0,814
C:001.011	WC MASCHI P1 (OG1) euro	15'935,41	1,918
C:001.011.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	2'231,51	0,269
C:001.011.002	OPERE EDILI (OG1) euro	2'455,33	0,295
C:001.011.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'356,07	0,163
C:001.011.004	FINITURE (OS6) euro	5'407,32	0,651
C:001.011.005	MANODOPERA (OG1) euro	594,30	0,072
C:001.011.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	3'890,88	0,468
C:001.012	WC INSEGNANTI P1 (OG1) euro	6'640,49	0,799
C:001.012.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	766,08	0,092
C:001.012.002	OPERE EDILI (OG1) euro	806,73	0,097
C:001.012.003	SERRAMENTI (OS6) euro	877,53	0,106
C:001.012.004	FINITURE (OS6) euro	2'264,71	0,273
C:001.012.005	MANODOPERA (OG1) euro	198,10	0,024
C:001.012.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	1'727,34	0,208
C:001.013	AULA TECNICA P1 (OG1) euro	8'166,83	0,983
C:001.013.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	635,34	0,076
C:001.013.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'165,55	0,140
C:001.013.003	SERRAMENTI (OS6) euro	972,00	0,117
C:001.013.004	FINITURE (OS6) euro	4'897,94	0,589
C:001.013.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	496,00	0,060
C:001.014	AULA ARTE E RIP P1 (OG1) euro	10'120,50	1,218
C:001.014.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	747,17	0,090
C:001.014.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'824,75	0,220
C:001.014.003	SERRAMENTI (OS6) euro	972,00	0,117
C:001.014.004	FINITURE (OS6) euro	5'967,38	0,718
C:001.014.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.014.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	496,00	0,060
C:001.015	AULA SCIENZE CHIMICA P1 euro	8'150,40	0,981
C:001.015.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	533,35	0,064
C:001.015.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'610,11	0,194
C:001.015.003	SERRAMENTI (OS6) euro	972,00	0,117
C:001.015.004	FINITURE (OS6) euro	4'921,74	0,592
C:001.015.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.016	AULA 1 PT (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.016.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.016.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.016.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.016.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.016.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.017	AULA 2 PT (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.017.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.017.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
	A RIPORTARE		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:001.017.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.017.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.017.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.018	AULA 3 PT (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.018.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.018.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.018.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.018.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.018.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.019	AULA 4 PT (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.019.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.019.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.019.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.019.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.019.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.020	AULA 5 PT (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.020.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.020.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.020.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.020.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.020.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.021	AULA 6 PT (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.021.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.021.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.021.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.021.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.021.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.022	ATRIO PT (OG1) euro	22'307,31	2,685
C:001.022.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	651,99	0,078
C:001.022.002	OPERE EDILI (OG1) euro	4'259,19	0,513
C:001.022.004	FINITURE (OS6) euro	17'169,73	2,066
C:001.022.005	MANODOPERA (OG1) euro	226,40	0,027
C:001.023	WC FEMMINE PT (OG1) euro	14'676,79	1,766
C:001.023.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	2'231,51	0,269
C:001.023.002	OPERE EDILI (OG1) euro	2'455,33	0,295
C:001.023.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'356,07	0,163
C:001.023.004	FINITURE (OS6) euro	5'407,32	0,651
C:001.023.005	MANODOPERA (OG1) euro	198,10	0,024
C:001.023.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	3'028,46	0,364
C:001.024	WC MASCHI PT (OG1) euro	17'632,94	2,122
C:001.024.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	1'974,01	0,238
C:001.024.002	OPERE EDILI (OG1) euro	7'993,48	0,962
C:001.024.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'182,06	0,142
C:001.024.004	FINITURE (OS6) euro	4'070,80	0,490
C:001.024.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	2'412,59	0,290
C:001.025	AULA SOSTEGNO PT euro	7'154,53	0,861
C:001.025.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	460,76	0,055
C:001.025.002	OPERE EDILI (OG1) euro	957,20	0,115
C:001.025.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'944,00	0,234
C:001.025.004	FINITURE (OS6) euro	3'481,27	0,419
C:001.025.005	MANODOPERA (OG1) euro	311,30	0,037
C:001.026	AULA RECUPERO RIP PT (OG1) euro	3'864,22	0,465
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:001.026.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	277,56	0,033
C:001.026.002	OPERE EDILI (OG1) euro	605,95	0,073
C:001.026.003	SERRAMENTI (OS6) euro	972,00	0,117
C:001.026.004	FINITURE (OS6) euro	1'952,11	0,235
C:001.026.005	MANODOPERA (OG1) euro	56,60	0,007
C:001.027	AULA INSEGNANTI PT (OG1) euro	6'913,05	0,832
C:001.027.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	328,20	0,039
C:001.027.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'034,60	0,125
C:001.027.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'944,00	0,234
C:001.027.004	FINITURE (OS6) euro	3'549,65	0,427
C:001.027.005	MANODOPERA (OG1) euro	56,60	0,007
C:001.028	WC SALA INSEGNANTI PT (OG1) euro	7'996,91	0,962
C:001.028.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	1'146,00	0,138
C:001.028.002	OPERE EDILI (OG1) euro	639,78	0,077
C:001.028.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'458,00	0,175
C:001.028.004	FINITURE (OS6) euro	3'146,36	0,379
C:001.028.005	MANODOPERA (OG1) euro	56,60	0,007
C:001.028.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	1'550,17	0,187
C:001.029	UFFICIO PT euro	3'620,53	0,436
C:001.029.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	264,90	0,032
C:001.029.002	OPERE EDILI (OG1) euro	561,70	0,068
C:001.029.003	SERRAMENTI (OS6) euro	972,00	0,117
C:001.029.004	FINITURE (OS6) euro	1'765,33	0,212
C:001.029.005	MANODOPERA (OG1) euro	56,60	0,007
C:001.030	WC SEGRETERIA PT (OG1) euro	12'178,64	1,466
C:001.030.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	766,08	0,092
C:001.030.002	OPERE EDILI (OG1) euro	806,73	0,097
C:001.030.003	SERRAMENTI (OS6) euro	877,53	0,106
C:001.030.004	FINITURE (OS6) euro	2'264,71	0,273
C:001.030.005	MANODOPERA (OG1) euro	198,10	0,024
C:001.030.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	7'265,49	0,874
C:001.031	MENSA -1 euro	5'813,04	0,700
C:001.031.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.031.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.031.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.031.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.031.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.032	AULA PSICOMOTRICITA -1 (OG1) euro	7'287,26	0,877
C:001.032.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	188,94	0,023
C:001.032.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'239,08	0,149
C:001.032.003	SERRAMENTI (OS6) euro	972,00	0,117
C:001.032.004	FINITURE (OS6) euro	4'774,04	0,575
C:001.032.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.033	AULA MUSICA -1 (OG1) euro	5'813,04	0,700
C:001.033.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	415,19	0,050
C:001.033.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'179,63	0,142
C:001.033.003	SERRAMENTI (OS6) euro	486,00	0,058
C:001.033.004	FINITURE (OS6) euro	3'619,02	0,436
C:001.033.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.034	MAGAZZINO -1 (OG1) euro	4'994,53	0,601
C:001.034.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	411,85	0,050
C:001.034.002	OPERE EDILI (OG1) euro	557,06	0,067
C:001.034.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'944,00	0,234
C:001.034.004	FINITURE (OS6) euro	1'765,33	0,212
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:001.034.005	MANODOPERA (OG1) euro	316,29	0,038
C:001.035	WC MAGAZ -1 euro	5'500,11	0,662
C:001.035.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	665,63	0,080
C:001.035.002	OPERE EDILI (OG1) euro	738,92	0,089
C:001.035.003	SERRAMENTI (OS6) euro	877,53	0,106
C:001.035.004	FINITURE (OS6) euro	1'490,69	0,179
C:001.035.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	1'727,34	0,208
C:001.036	AULA MULTIMEDIALE CONFERENZE -1 euro	15'487,32	1,864
C:001.036.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	1'394,10	0,168
C:001.036.002	OPERE EDILI (OG1) euro	2'667,08	0,321
C:001.036.003	SERRAMENTI (OS6) euro	972,00	0,117
C:001.036.004	FINITURE (OS6) euro	10'454,14	1,258
C:001.037	LOCALE TECNICO -1 (OS6) euro	1'643,30	0,198
C:001.037.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	905,80	0,109
C:001.037.002	OPERE EDILI (OG1) euro	607,90	0,073
C:001.037.004	FINITURE (OS6) euro	129,60	0,016
C:001.038	ATRIO -1 (OS6) euro	16'937,90	2,038
C:001.038.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	506,40	0,061
C:001.038.002	OPERE EDILI (OG1) euro	3'344,60	0,402
C:001.038.004	FINITURE (OS6) euro	12'690,70	1,527
C:001.038.005	MANODOPERA (OG1) euro	396,20	0,048
C:001.039	AULA RICREATIVA-1 (OG1) euro	9'866,72	1,187
C:001.039.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	812,75	0,098
C:001.039.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'619,63	0,195
C:001.039.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'944,00	0,234
C:001.039.004	FINITURE (OS6) euro	5'377,14	0,647
C:001.039.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.040	AULA MANIPOLAZIONE -1 (OG1) euro	5'762,29	0,693
C:001.040.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	283,41	0,034
C:001.040.002	OPERE EDILI (OG1) euro	1'199,07	0,144
C:001.040.004	FINITURE (OS6) euro	4'166,61	0,501
C:001.040.005	MANODOPERA (OG1) euro	113,20	0,014
C:001.041	WC -1 (OG1) euro	14'676,79	1,766
C:001.041.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	2'231,51	0,269
C:001.041.002	OPERE EDILI (OG1) euro	2'455,33	0,295
C:001.041.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'356,07	0,163
C:001.041.004	FINITURE (OS6) euro	5'407,32	0,651
C:001.041.005	MANODOPERA (OG1) euro	198,10	0,024
C:001.041.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	3'028,46	0,364
C:001.042	RISCALDAMENTO euro	71'622,89	8,619
C:001.042.005	MANODOPERA (OG1) euro	1'833,84	0,221
C:001.042.007	IMPIANTO RISCALDAMENTO (OS28) euro	63'789,05	7,677
C:001.042.009	ASSISTENZE MURARIE (OG1) euro	6'000,00	0,722
C:001.045	WC PSICOMOTRICITA' -1 euro	19'398,62	2,334
C:001.045.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG1) euro	2'150,35	0,259
C:001.045.002	OPERE EDILI (OG1) euro	2'640,20	0,318
C:001.045.003	SERRAMENTI (OS6) euro	1'356,07	0,163
C:001.045.004	FINITURE (OS6) euro	4'749,30	0,572
C:001.045.006	IMPIANTO IDROSANITARIO (OG1) euro	8'502,70	1,023
C:001.046	WC AULA MANIPOLAZIONE -1 (OG1) euro	6'598,48	0,794
	A RIPORTARE		



DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<p align="center"><b><u>Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE</u></b></p> <p>OG1 - Edifici civili e industriali 399'490,56</p> <p>OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 316'877,07</p> <p>OS28 - Impianti termici e di condizionamento 114'592,37</p> <p align="right"><b>TOTALE euro</b> 830'960,00</p> <p>Saluzzo, 18/05/2019</p>	
A RIPORTARE	